



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

OBJETO:	Recapreamento Asfáltico				BDI	22,04%	DATA	
ENDEREÇO:	Diversas ruas do município				M²	24.235,00	07/05/2020	
REFERÊNCIA:	SINAPI 01/2020_DESONERADO				R\$/M²	41,26		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1	Recapreamento Asfáltico							1.000.009,32
1.1	Serviços Preliminares							64.423,18
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	24,00	407,18	496,92	11.926,08
1.1.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	24.235,00	1,61	1,96	47.500,60
1.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.400,00	1,02	1,24	2.976,00
1.1.4	SINAPI	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	30,00	55,19	67,35	2.020,50
2.1	Recapreamento Asfáltico							935.586,14
2.1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M²	24.235,00	1,92	2,34	56.709,90
2.1.2	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	58.164,00	0,91	1,11	64.561,77
2.1.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	727,06	917,74	1.120,01	814.314,47
TOTAL								1.000.009,32

Marcio Jesus do Rego
Prefeito Municipal

Leticia de Oliveira Silva
Engenheira Civil
CREA 507.041.211-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES****Secretaria de Planejamento**

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	Recapeamento Asfáltico	Data
ENDEREÇO:	Diversas ruas do município	07/05/2020
REF/MES SINPI:	SINAPI 01/2020_DESONERADO	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL = 3 MESES	
			PERÍODO: 180 DIAS		PERÍODO:			
			Fis.	Fin.	Fis.	Fin.	Fis.	Fin.
			(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	Serviços Preliminares	64.423,18	20	12.884,64	80	51538,544	100,00	64.423,18
2	Recapeamento Asfáltico	935.586,14	20	187.117,23	80	748468,9154	100,00	935.586,14
TOTAL DO MÊS		1.000.009,32		200.001,86		800.007,46		
TOTAL GERAL ACUMULADO						1.000.009,32		1.000.009,32

Marcio Jesus do Rego
Prefeito MunicipalLeticia de Oliveira Silva
Engenheira Civil
CREA 507.041.211-4